

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

OGGETTO : Piano Integrato di Intervento ex tessitura Molteni & C.

LOCALITA' : Via Brianza – Lambrugo (Co)

N.	DESCRIZIONE OPERE	QUANT.	PREZZO	IMPORTO	
<b>SCAVI E MOVIMENTI TERRA</b>					
1	cod. B7.4- 216 Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico e trasporto del materiale alle discariche, eseguito con mezzi meccanici, misurato in sez. effettiva	mc	1284,06	5,26	6.754,16
2	cod. 225 Scavo non armato per collettori di fognatura, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di mt 1,50, eseguito con mezzi meccanici  a) eseguito a macchina con trasporto dei materiali entro l'ambito del cantiere:	mc	693,28	7,65	5.303,59
3	cod.225 Scavo c.s. sotto i marciapiedi per posa tubazioni impianti	mc	105,00	7,65	803,25
4	cod.235 Reinterro di scavi c.s., con materiale reperito nell'ambito del cantiere, compreso carico e trasporto	mc	798,28	5,00	3.991,40
5	cod. 341 Fornitura, stesa e cilindatura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera	mc	955,02	18,59	17.753,82
<b>SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI</b>					
6	cod. 371 Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso ( tipo base ), con bitume				

penetrazione 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, con spessori finiti di cm 10, al 3,50-4,50% di bitume sul peso degli inerti con pezzatura max degli inerti di mm 30	mq	943,62	13,15	12.408,60
7 cod. 375				
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 70-100, al 5,5-6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurato in spessore finito di mm 30	mq	943,62	5,85	5.520,18
8 cod. 400				
Massetto di calcestruzzo s=cm 10 a 200 kg di cemento 32,5 per fondazioni di marciapiedi	mq	461,43	8,06	3.719,13
9 cod.395				
Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di mm 20 per marciapiedi con superficie frattazzata	mq	460,00	13,05	6.003,00
10 cod.405				
Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck min. 150 kg/cm <sup>3</sup> gettato in opera senza l'ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazioni fino a quota - 3,50 sotto il piano di campagna	mc	150,00	66,62	9.993,00
12 cod. B 8.4 -225				
Formazione di parcheggi con masselli di cemento vibrocompressi prefabbricati a granulometria controllata per pavimentazione carreggiabile erbosa a 300 kg di cemento tipo 32,5 per mc spessore cm 12, compreso scavo, riporto di mista naturale, cilindratura, riporto di sabbia, fornitura e posa dei masselli, intasamento con terra alleggerita con torba o sabbia				

e seminagione	mq	636,01	40,65	25.853,81
13 cod. B7.4-315				
Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompreso, dalle caratteristiche prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, posati su sottofondo in cls, questo e lo scavo compresi; superficie liscia, sezione cm 12 x 15 x 25				
retti	ml	353,86	18,00	6.369,48
curvi	ml	64,00	25,50	1.632,00

#### IMPIANTI INTERRATI

14 cod.B 7.4 – 456				
Fornitura e posa di tubi in PVC rigido norma UNI EN 1401 serie SN 4 per condotte di scarico con giunzione a bicchiere ed anello elastomerico, escluso scavo e il sottofondo e rinfiando in calcestruzzo				
diametro esterno mm 200 (fognatura)	ml	173,31	33,00	5.719,23
diametro esterno mm 250 (chiare)	ml	145,50	42,00	6.111,00
diametro esterno mm 125 (chiare)	ml	31,20	26,00	811,20
15 cod. 460				
Fornitura e posa di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, escluso scavo e reinterro, dimensioni interne cm 45x45x90, senza sifone, compreso chiusino per caditoia stradale				
	n.	13,00	285,00	3.705,00

16 cod.				
Formazione di camerette di ispezione per fognatura ( acque nere ) dimensioni interne in pianta di mt 1,00x1,00 per una altezza fino all'intradosso della soletta fino a mt 1,50, realizzate in opera in cls Rck > 250 kg/cmq, o di tipo prefabbricato con caratteristiche equivalenti, e comprendenti:				
- scavo con carico e trasporto dei materiali di risulta alle pp.dd. ed oneri				
- pareti spessore min. cm 15, soletta di spess. cm 20 in cls Rck>250 kg/cmq, compreso ferro FeB44k e casseforme				

<ul style="list-style-type: none"> <li>- basamento in cls con fondo in cemento lisciato</li> <li>- gradini alla marinara zincati a bagno</li> <li>- chiusino di ispezione in ghisa sferoidale conforme alla norma UNI EN 124 – classe D.400, passo d'uomo diam. 60 cm, con guarnizioni in polietilene e chiave di bloccaggio, compreso telaio quadrato cm 85x85 – peso kg 72</li> </ul>	n.	7,00	750,00	5.250,00
17 cod.				
Allacciamento alle reti esistenti di acque chiare e fognatura di Via Brianza, comprendente:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- scavo a macchina</li> <li>- eventuale rottura di cameretta o tubaz.</li> <li>- sigillatura nuovo condotto</li> <li>- fornitura e posa di qualsiasi pezzo speciale in PVC</li> </ul>	n.	2,00	350,00	700,00
18 cod.				
Fornitura e posa in opera di pali per illuminazione pubblica, compreso corpo illuminante, linee elettriche e quadri di comando linee, allacciamenti e ogni altro onere necessario a dare l'opera compiuta				
	n.	8,00	2950,00	23.600,00
19 cod.				
Fornitura e posa di tubazione in polietilene corrugato diam. mm 100, con nastro segnalatore, compreso scavo, reinterro e fornitura e posa di pozzetti omologati; interno liscio , col. rosso				
	ml	202,00	31,00	6.262,00
20 cod.				
Fornitura e posa di tubazione c.s., a doppia parete tipo Telecom, interno liscio, tirafilo preinserito, col. blu, compreso scavo, reinterro e fornitura e posa di pozzetti omologati per ispezioni				
	ml	105,00	26,40	2.772,00
21 cod.				
Realizzazione rete distribuzione acqua potabile, comprendente:				

- scavo con trasporto dei materiali
- posa di tubazione in P.E.A.D., diametro 2"1/2 con rinfiacco in sabbia
- nastro segnalatore
- reinterro
- fornitura e posa di pozzetti ispezione con chiusini in ghisa

ml	105,00	32,00	3.360,00
----	--------	-------	----------

TOTALE IMPORTO URBANIZZAZIONI PRIMARIE	€	<b>164.395,84</b>
--	---	-------------------