

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  
OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

OGGETTO : Piano Integrato di Intervento ex tessitura Molteni & C.

LOCALITA' : Via Brianza – Lambrugo (Co)

N.	DESCRIZIONE OPERE	QUANT.	PREZZO	IMPORTO	
<b>SCAVI E MOVIMENTI TERRA</b>					
1 cod. B7.4- 216	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico e trasporto del materiale alle discariche, eseguito con mezzi meccanici, misurato in sez. effettiva	mc	515,48	5,26	2.711,42
2 cod.	massicciata in mistone naturale di cava o fiume, compresa rullatura con rulli di peso adeguato, compresa fornitura del materiale eseguito con mezzi meccanici, computata a posa eseguita rullata e costipata	mc	309,28	18,59	5.749,52
<b>PAVIMENTAZIONI</b>					
3 cod.	massicciata in tout venant, spessore cm 10 con finitrice meccanica, compreso rullatura con rulli di peso adeguato, compresa fornitura del materiale, eseguito con mezzi meccanici	mq	1151,71	11,00	12.668,81
4 cod. B 8.4 -225	Pavimentazione di parcheggi con masselli di cemento vibrocompressi prefabbricati a granulometria controllata per pavimentazione carreggiabile erbosa a 300 kg di cemento tipo 32,5 per mc spessore cm 12, compreso scavo, riporto di mista naturale, cilindatura, riporto di sabbia, fornitura e posa dei masselli, intasamento con terra alleggerita con torba o sabbia e seminagione	mq	1235,14	40,65	50.208,44

5 cod.283

Fornitura e posa di pavimentazione in masselli prefabbricati in cls vibrocompreso con prestazioni conformi alle norme UNI EN 1338; posati a secco su letto di sabbia spess. cm 3-6 compresa sabbia e ogni prestazione occorrente.

Masselli doppio strato colorati

Spessore mm 80

mq	894,57	28,20	25.226,87
----	--------	-------	-----------

#### MURETTI CONTENIMENTO VERSO AREE PUBBLICHE

14 cod.

Scavo parziale di fondazione eseguito fino a mt 1,50 sotto il piano dello scavo generale e fino al pelo delle acque sorgive, misurato in sezione effettiva:

a) eseguito a macchina

con trasporto dei materiali

mc	86,55	10,00	865,50
----	-------	-------	--------

Alle pp.dd.

15 cod.

Cls in opera per sottofondazioni non armate (magrone), gettato con o senza casseri, questi contabilizzati a parte;

a q.li 1,50 di cemento R 325:

mc	12,00	95,60	1.147,20
----	-------	-------	----------

16 cod.

Cls in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, plateee, basamenti semplici, gettato con l'ausilio di casseri, questi e ferro a parte:

Rck > 200 kg/cmq

mc	43,58	127,80	5.569,52
----	-------	--------	----------

16 cod.

Cls in opera per muri in elevazione, spessore minimo cm 20, gettato con l'ausilio di casseri, questi e ferro a parte:

Rck > 250 Kg/cmq

mc	28,85	144,00	4.154,40
----	-------	--------	----------

17 cod.

Fornitura, lavorazione e posa di ferro tondo per c.a., compreso sfrido e legature, in

barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 44 o della qualità indicata sul progetto C.A Kg	3620	1,42	5.140,40
---	------	------	----------

18 cod.

Casseforme per getti in cls, compreso disarmo e utilizzo di relativi prodotti quando necessario:

a) fondazioni, plinti, murature di sotterraneo e di cantinato	mq	141,20	29,50	4.165,40
b) muri in elevazione	Mq	224,50	31,50	7.071,75

#### SISTEMAZIONE AREE A VERDE

3 cod.B 8.4 – 185

Fornitura, stesa e modellazione di terra di coltivo con mezzi meccanici, compresa semina e formazione di prato

mq	1466,11	27,54	40.376,67
----	---------	-------	-----------

4 cod.

Fornitura e messa a dimora di piante, compreso scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca, trasporto del materiale di risulta alla discarica, fornitura dei tutori ( n.3 per ogni pianta diam. cm 6 , lunghezza mt 2,50 ), fornitura di ammendante, di concimi e prima bagnatura con acqua;

- piante tipo carpinus betulus

n.	13,00	210,00	2.730,00
----	-------	--------	----------

5 cod.

Fornitura e posa in opera di panchine con struttura in acciaio zincato e verniciato colori RAL da concordare, o in cemento con disegno da concordare con l'Amministrazione Comunale

n.	2,00	400,00	800,00
----	------	--------	--------

TOTALE OPERE URBANIZZAZIONE SECONDARIA	€		<b>168.585,91</b>
--	---	--	-------------------